

INTONACHINO SABBIA MONFUMO MGN

Esecuzione di rivestimento ecologico con prodotto minerale, adatto sia all'**INTERNO** che all'**ESTERNO** dell'edificio a base di calce naturale, altamente traspirante, dalla colorazione stabile e duratura oltre ad un gradevole effetto decorativo e cromatico, adatto al recupero degli edifici storici e all'edilizia di pregio, certificato secondo la norma UNI EN 998-1, composto da una miscela preconfezionata di calce aerea in forma idrata (polvere) certificata secondo norma UNI EN 459- 1 CL90S puramente calcica ossia con più del 90% di idrossido, calce idraulica naturale **NHL 3.5** certificata UNI EN 459-1, polveri di marmo certificate secondo norma UNI EN 12620, sabbie naturali colorate di origine fluvio alluvionali non macinate, prive di impurità e selezionate in curva granulometrica controllata, certificate UNI EN 13139. Disponibile nella sua unica **colorazione denominata SABBIA MONFUMO**. La stesura avverrà a due mani incrociate a finitura frattazzata con frattazzo di spugna o di feltro o a discrezione della Direzione Lavori. L'applicazione avverrà a temperatura ambiente e del supporto compresa tra +5 e +30 °C e con U.R. non superiore al 70%. Le superfici trattate saranno protette dalla pioggia e dall'umidità fino alla completa essiccazione del prodotto applicato (3 – 10 gg. a seconda delle condizioni atmosferiche).

Varianti di lavorazione superficiale (in caso in cui l'intonaco venga lasciato "a vista"):

Finitura frattazzata. Finitura della superficie con frattazzino di spugna o frattazzo di legno.

Finitura liscia. Finitura eseguita con spatola di acciaio inox, comprimendo e levigando la superficie.

Finitura dilavata. Finitura della superficie con frattazzino di spugna. Trascorso il tempo sufficiente a consentire un primo indurimento superficiale dello strato applicato si provvederà al lavaggio con acqua e alla tamponatura della superficie con spugne, al fine di risaltare l'aggregato e la sua specifica colorazione.

Tipo INTONACHINO SABBIA MONFUMO MGN esclusi ponteggi fissi ed inclusi ponteggi mobili o provvisori al mq. €.....